登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）

竞争性磋商文件

（第一、二、三标段）

采购编号：登封采购-2021-1204

采 购 人：登封市东华镇人民政府

代理机构：中建卓越建设管理有限公司

日　　期：二〇二一年十二月

目　录

第一章 竞争性磋商公告 - 2 -
第二章 响应人须知 - 5 -
第三章　评审办法（综合评分法） - 15 -
第四章　　合同条款及格式 - 19 -
第五章　工程量清单 - 37 -
第六章　竞争性磋商响应文件格式 - 62 -
一、磋商函及磋商函附录 - 63 -
二、法定代表人身份证明 - 63 -
三、授权委托书 - 63 -
四、联合体协议书（如需） - 63 -
五、已标价工程量清单 - 63 -
六、施工组织设计 - 63 -
七、项目管理机构 - 63 -
八、资格审查资料 - 63 -

第一章 竞争性磋商公告

登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）
竞争性磋商公告

项目概况：

登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）的潜在供应商应在（登封市公共资源交易中心网站：http://www.dfggzyjy.com）获取采购文件，并于2022年1月6日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：登封采购-2021-1204

项目名称：登封市 2021 年农村供水灾后重建工程（东华镇）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3765821.33 元

采购需求：工程量清单范围内的全部内容

工　　期：30 日历天

标段划分：本项目分为 3 个标段

第一标段：登封市2021年农村供水灾后重建工程(东华镇)第一标段，预算金额：795794.69元

第二标段：登封市2021年农村供水灾后重建工程(东华镇)第二标段，预算金额：2032710.84元

第三标段：登封市2021年农村供水灾后重建工程(东华镇)第三标段，预算金额：937315.8元

质量要求：合格

本项目是否接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购等；

3.本项目的特定资格要求：

(1) 响应人须具有市政公用工程或水利水电工程施工总承包三级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证，拟派项目负责人须具有相关专业贰级及以上注册建造师证，并具有有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。

(2) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同磋商文件等资料一同归档保存。

三、获取采购文件

时间：2021年12月27日至2021年12月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登封市公共资源交易中心网站：http://www.dfggzyjy.com

方式：凡有意参加者，应首先完成交易主体身份注册,并办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源中心交易主体CA办理指南 》），然后凭领取的企业身份认证锁（CA密钥），办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》）。

然后凭领取的企业身份认证锁（CA密钥），登录“登封市公共资源交易中心网站”，按网站提示下载采购文件，采购文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质采购文件。响应人未按规定在网上下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

售价：0元

四、响应文件提交

时间：2022年1月6日9点30分（北京时间）

地点：登封市公共资源交易中心平台

五、开启

时间：2022年1月6日9点30分（北京时间）

地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在磋商文件确定的响应截止时间前,登录远程开标大厅（http://www.dfggzyjy.com/BidOpening/）,在线准时参加采购活动,在开标前 1 小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，响应人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

由于本项目转变为不见面开标，响应人制作响应文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致磋商小组无法辨别的，后果由响应人自行承担。

请响应人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由响应人自行承担。

加密版响应文件逾期上传或未及时登录交易大厅并解密，采购人或其采购代理机构不予受理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：登封市东华镇人民政府

地　　址：登封市东华镇

联 系 人：荣先生

联系方式：13803891122

2.采购代理机构信息

名　称：中建卓越建设管理有限公司

地　址：郑东新区金水东路 49 号绿地原盛国际 1 号楼 B 座

登封项目部地址：登封市平安巷西八巷 1 号

联系人：杨女士

联系方式：0371-62719993

3.项目联系方式

项目联系人：杨女士

电　话：0371-62719993

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	采购单位：登封市东华镇人民政府 联 系 人：荣先生 联系电话：13803891122
1.2.2	采购代理机构	代理机构：中建卓越建设管理有限公司 地址：郑东新区金水东路 49 号绿地原盛国际 1 号楼 B 座 登封办事处地址：登封市平安巷西八巷 1 号 联 系 人：杨女士 联系电话：0371-62719993
1.2.3	项目名称	登封市 2021 年农村供水灾后重建工程（东华镇）
1.4.1	采购范围	工程量清单内全部内容
1.4.2	工期	30 日历天
1.4.3	质量要求	合格
1.5.1	响应人资格要求	
1.5.2	是否接受联合体	☐不接受 ☑接受，应满足下列要求： （1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； （2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标； （3）联合体牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料。
1.10.1	现场说明和踏勘	不召开
1.10.2	响应人提出问题的截止时间	递交响应文件截止之日 7 天前
1.10.3	采购人澄清的时间	递交响应文件截止之日 5 天前
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.2.1	响应人要求澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 7 天前，在登封市公共资源交易中心系统网上提问区域提出

2.2.2	提交响应文件截止时间	2022 年 1 月 6 日 9 时 30 分
2.2.3	响应人确认收到磋商文件澄清的时间	澄清文件在登封市公共资源交易中心网上发布，各投标人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
2.3.2	响应人确认收到磋商文件修改的时间	修改文件在登封市公共资源交易中心网上发布，各投标人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
3.1.1	最高投标限价或其计算方法	依据登封市财政局投资评审中心评审意见书（登财投评字【2021】280 号）文件，登封市 2021 年农村供水灾后重建工程（东华镇） 第一标段最高投标限价为:795794.69 元（大写：柒拾玖万伍仟柒佰玖拾肆元陆角玖分） 第二标段最高投标限价为：2032710.84 元（大写：贰佰零叁万贰仟柒佰壹拾元捌角肆分） 第三标段最高投标限价为：937315.8元（大写：玖拾叁万柒仟叁佰壹拾伍元捌角） 响应人投标报价高于最高投标限价的按废标处理。
3.3.1	磋商有效期	响应文件截止之日起 60 日历天。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2020 年度财务审计报告或银行资信证明
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	签字盖章要求	按磋商文件规定签字或盖章
3.7.4	响应文件份数	**上传加密电子文档壹份**
4.2.2	提交响应文件方式	**在登封市公共资源交易中心平台上以电子文件方式提供**
4.2.3	是否退还响应文件	否
5.1	磋商时间和磋商方式	磋商时间：同投标截止时间(加密电子响应文件必须凭制作响应文件所用的 CA 密钥完成解密)。 注：“响应文件上传”，各响应人（供应商）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。 响应人(供应商)在交易中心投标系统无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。 逾期上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。 磋商方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性磋商文件确定的投

		标截止时间前，登录远程开标大厅(http://www.dfggzyjy.com/BidOpening/）,在线准时参加开标活动,在开标前 1 小时可以可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。 注：请响应人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由响应人自行承担。
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家评委 2 人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名
7.2	履约担保	履约担保的形式：履约保证金或履约担保函 履约担保的金额：无
7.3	政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等。
需要补充的其他内容		
代理服务费	本项目代理服务费按中标价的 1.2%，由成交人支付。	
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、响应人须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
其它	1、成交供应商在领取成交通知书时需提交纸质版响应文件一正一副及预算广联达版和 EXCEL 版各 1 份（电子版）； 2、根据《关于建立政府采购工程中标“双承诺”制度》的通知，《农民工工资发放承诺书》、《不违法分包、转包工程承诺书》作为投标文件必须响应的内容，未响应将被应视为无效投标文件；中标人不同意将“双承诺”作为合同约定条件的，应当作为不履行投标承诺、自动放弃中标资格。并按照有关规定依法采取没收投标保证金、列入信用黑名单等措施的同时。 3、磋商文件的最终解释权归采购人。 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。	

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章及登公管办【2020】4号文件的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见响应人须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见响应人须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定响应人须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 响应人：响应人是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人。

1.3.5 响应文件：指响应人根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7“日期”或“天”：指日历天。

1.3.8 合同：指依据本次采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.9 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 采购内容、数量及标段划分和服务质量要求

1.4.1 本次采购范围：见响应人须知前附表。

1.4.2 本项目的计划工期：见响应人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见响应人须知前附表。

1.5 响应人资格要求

1.5.1 响应人资质及能力要求：见响应人须知前附表。

1.5.2 响应人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.5.1 项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

（4）联合体牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料。

1.6 费用承担

响应人准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清响应人提出的问题。

1.11 分包

是否允许分包：见响应人须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）竞争性磋商响应文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提

出，以便补齐。

2.2.2 磋商文件的澄清将在响应人须知前附表规定的提交响应文件截止时间 5 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知）。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止 5 天前，采购人可以修改磋商文件，并在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。不足 5 天的，顺延递交响应文件截止期。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”

3.2 磋商报价

3.2.1 磋商报价应为完成本项目工程量清单的所有费用。

3.2.2 成交人应按照磋商文件提供的报价表格式填写提供各项工程的单价、总价。

3.2.3 成交总报价为成交人在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4 成交人的磋商报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.5 成交人不得以任何理由在磋商截止后对磋商报价予以修改，报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应磋商而予与拒绝。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的磋商有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人可以延长磋商有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 资格审查资料

见第三章评审办法前附表。

3.5 备选方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选磋商方案。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关工期及工程质量、磋商有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 获取竞争性磋商文件后，响应人请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

3.6.5 响应文件应有响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应人应在本章第 2.2.2 项规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.1.2 各响应人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确，因响应人上传文档不规范造成的损失，由响应人自行承担。

4.1.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性磋商文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动,在开标前 1 小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版响应文件逾期上传指定地点的，采购人或其采购代理机构不予受理。

4.1.4 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分，同时应修改并重新上传加密版响应文件。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和方式

届时请各响应人登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并通过企业身份认证锁（CA 密钥）进行文件解密、答疑澄清等，在规定时间内未进行二次报价的则电子文件中的报价为最终磋商报价。不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

5.2 磋商程序

5.2.1、磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3、形式评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商响应人是否具备参与磋商的资格。

5.2.4、资格评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过形式评审的响应人进行审查，以确定磋商响应人是否具备参与磋商的资格。

5.2.5、响应性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的响应人进行审查，以确定磋商响应人是否具备参与磋商的资格。

5.2.6、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一响应人分别进行磋商。按各响应人上传响应文件解密的先后顺序进行磋商。

5.2.7、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并通知所有参加磋商的响应人，该变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。响应人应根据磋商小组的要求，在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则响应人的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.8、磋商小组对符合采购需求的响应人进行两轮报价；响应人只有通过形式评审、资格评审、响应性评审后方可进入第二轮最终报价，在规定的时间内提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。在规定时间内未进行二次报价的则以电子文件中的报价为最终磋商报价。

5.2.9、磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的响应人的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。采购人将依序确定排名第一的响应人为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 15 天内，根据磋商文件和成交人的响应文件签订合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）提交响应文件截止时间止，响应人少于 3 个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

第三章　评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	响应人名称	与营业执照、资质证书一致
		签字盖章	按响应文件格式要求签字或盖章
		响应文件格式	符合磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照扫描件
		资格条件	符合第二章“响应人须知前附表”第1.5.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	质量	合格
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
		磋商报价	磋商报价唯一，不高于最高投标限价
		“双承诺”	有农民工工资发放承诺书和不违法分包、转包工程承诺书。
条款号		条款内容	**编列内容**
2.2.1		分值构成 （总分 100 分）	施工组织设计：46 分 磋商报价：30 分 企业业绩：6 分 其他因素评分：18 分
条款号		**评分因素**	**评分标准**
2.2.2（1）	施工组织设计评分标准（50 分）	内容完整性和编制水平（6 分）	优得 6 分，良得 4 分，中得 2 分，差的得 1 分，缺项得 0 分）
		施工方案与技术措施（8 分）	优得 8 分，良得 6 分，中得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分。
		质量管理体系与措施（6 分）	优得 6 分，良得 4 分，中得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分。
		安全管理体系与措施	优得 6 分，良得 4 分，中得 2 分，差得 1 分，缺项得

		（6 分）	0 分。
		环境保护管理体系与措施（6 分）	优得 6 分，良得 4 分，中得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分）
		工程进度计划与措施（6 分）	优得 6 分，良得 4 分，中得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分）
		施工机械配备计划（3 分）	优得 3 分，良得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分。
		劳动力配备计划（3 分）	优得 3 分，良得 2 分，差得 1 分，缺项得 0 分。
		施工总平面图（2 分）	优得 2 分，良得 1 分，差和缺均均 0 分。
条款号		**评分因素**	**评分标准**
2.2.2（2）	磋商报价评分标准（30 分）	磋商报价（30 分）	1.磋商报价低于招标控制价且通过初步评审的供应商为有效供应商。 2.满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价（最终报价）为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×30。 注：根据政府采购促进中小企业发展管理办法财库〔2020〕46 号文精神，如为小微企业，则对其价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但响应人须提交《中小企业声明函》见附件中小企业证明材料。 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对监狱和残疾人福利企业生产的产品的价格分别给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为供应商须符合财库〔2017〕141 号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。同一响应人，中小微企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受。
2.2.2	企业业绩	企业业绩（6 分）	2018 年 1 月 1 日以来响应人完成的类似项目业绩，

（3）	（6 分）		每提供一份得 3 分，最多得 6 分 （注：时间以合同签订时间为准，以响应文件中的成交（中标）通知书或合同原件扫描件或复印件为准，否则不得分。）
2.2.2 （4）	其他因素评分标准 （18 分）	服务承诺 （14 分）	1．对保证工程质量及详细的质量违约处罚措施的承诺（3 分）； 2．对保证安全文明施工及详细的安全事故处罚措施的承诺（3 分）； 3．对保证工期及详细的工期违约处罚措施的承诺（3 分）； 4．对项目部管理人员到岗的承诺（2 分）； 5．对保证按时支付农民工工资的违约、处罚的承诺（3 分）； 评委根据投标人每项措施可行性及严厉程度酌情打分，没有具体处罚措施、缺项的该项得 0 分。
		工期（4 分）	投标工期在满足要求的基础上，每少于两天得 1 分，最多得 4 分。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）最终磋商报价：见评审办法前附表；

（3）企业业绩：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款、2.1.2 款、2.13 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）响应人响应文件制作机器码一致的；

（2）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）无农民工工资发放承诺书和不违法分包、转包工程承诺书“双承诺”；

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 响应人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以要求响应人对所提交的响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

第四章　合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_。

4.资金来源 _____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

. _____。

二、合同工期

计划开工日期：____年___月___日。

计划竣工日期：____年___月___日。

工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥ _____元)；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

2.合同价格形式：_____。

五、项目负责人

承包人项目负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

2.发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

3.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第六条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

发包人(公章)：_____	承包人(公章)：_____
地　址：_____	地　址：_____
法定代表人(签字)：_____	法定代表人(签字)：_____
委托代理人(签字)：_____	委托代理人(签字)：_____
电　话：_____	电　话：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账　号：_____	账　号：_____

第二部分　　通用合同条款

（参照 GF—2017—0201 通用条款）

第三部分　　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：中标通知书、合同协议书、招标文件、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、图纸、工程量清单 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、河南省、郑州市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____；_____

发包人提供国外标准、规范的份数：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由承包人自行解决。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、合同协议书、招标文件、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、图纸、工程量清单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____/_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____/_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____/____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____。

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人解决。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整价格不能超过合同总价的 10%。

2. 发包

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

身份证号码：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：__/__。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/__。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：__/_____。

发包人是否提供支付担保：_____/_____。

发包人提供支付担保的形式：_____/_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照有关规定提交。

承包人需要提交的竣工资料套数：____/_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：____由承包人承担____。

承包人提交的竣工资料移交时间：___竣工后 28 日以内___。

承包人提交的竣工资料形式要求：__纸质__。

（10）承包人应履行的其他义务：__承包人就保证服从发包人的统筹安排，积极配合发包人因该工程所需解决的其它工作，解决处理好各单位、各部门之间的关系。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

执业资格专业：_____；

注册证书号：_____；

安全生产许可证书号：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：__负责现场施工等有关工程的相关业务__。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于 3 天__。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/__。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：__/__。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：__/__。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：__/__。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：__需经过采购人认可__。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每位罚款 1000 元__。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款 500 元__。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：___不允许分包___。

主体结构、关键性工作的范围：_____/_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____/____。

其他关于分包的约定：_____/_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：__工程开始时间____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____/_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：___/____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：__工程项目的质量、进度、安全等工作___。

关于监理人的监理权限：___由发包人在监理合同中约定___。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_/_。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____ ；

监理工程师职称证书号：_____；

联系电话：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____。

（2）_____。

（3）_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：___/___。

关于工程奖项的约定：___/_____

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：___检查前 12 小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前___2____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____12___小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：___达到文明生产工地的相关要求___。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：___/___

关于编制施工场地治安管理计划的约定：___/_____

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：__/___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：____/__。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 5 日提供施工组织设计（须经发包人同意后，方可实施），每月 4 日前提交月度进度计划 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：__接到承包人报告三日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：___按通用条款执行_。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_开工前二天__。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：___/_。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：__/_。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起__/___天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每超过一天罚款 100 元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：___不超过合同总价的 5%__。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：__/___。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）_____十级风以上_____；

（2）____四级以下地震_____；

（3）____连续降暴雨 5 天以上_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：__/__。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：__由承包人承担__ 。

8.6 样品

8.6.1　样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：____/__。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：___由承包人承担___。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____/_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____/_____ 。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____/_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：___/___。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: _____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：__/___。

发包人审批承包人合理化建议的期限：___/___。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_/_

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：由施工单位实施，按实际做法由发包人、监理人、承包人共同签字确定 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于不可预见、图纸变更等按照发包人的要求使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 材料价格涨幅在 5%以内 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 按照投标时季度约定 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 四级以下地震造成的停工、工期顺延；十级以下风采取的防护一切费用；连续降雨 5 天以内含 5 天对工期造成的影响；每周停水、停电累计 48 小时以内的误工费用；材料价格涨幅 5%以内的费用。 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程变更、现场签证、招标投标时未包含的材料等费

用按合同双方代表洽商后并签字确认的书面资料为准，在竣工决算时予以调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

3、其他价格方式：_____/_____ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____/_____。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以规范规定为准 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___/___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同时协商

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_/_。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：__/_。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：__/_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_/___。

（2）发包人支付进度款的期限：__/_ 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：__/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前___12____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：___/_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：___/___ 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：__/_。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：__/___。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：__/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：__/_。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____/_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____/_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____/_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：__/__。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：_/_。

竣工付款申请单应包括的内容：__/___。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__/__。

发包人完成竣工付款的期限：_/_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_/_。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__肆份_。

承包人提交最终结算申请单的期限：__/__。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：__/__。

（2）发包人完成支付的期限：__/__。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：___/___。

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第__2_种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_____/_____；

（2）__3_%的工程款；

（3）其他方式:_____/_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第__2__种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:__/____。

关于质量保证金的补充约定：_/__。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照工程质量保修条例规定执行__。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_/。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：__/__。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：__/__。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：__/__

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：__/__。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：__/__。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：__/__。

（7）其他：__/__。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满__/_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：__/__。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：___/_。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：___/___。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：__/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：__/___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后__/_天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：___由承包单位负责__。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：__/___。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__/__ 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/___。

其他事项的约定：____/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：__/_。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2___种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__登封市_____人民法院起诉。

21. 补充条款

1、确保农民工工资按时发放，不得拖欠，并出具无拖欠工人工资证明后，拨付剩余工程款。

2、施工期间保护好周边环境，若被损毁或损坏由承包人维修，费用由承包人承担。

3、服务承诺以投标文件为准。

第五章　工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：_____无_____。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：依据工程量清单计价。

3. 其他说明

3.1 除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。

3.2 投标价应由响应人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。并加盖编制人员章。

3.3 除非采购人通过修改磋商文件予以更正，否则，响应人应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3.4 工程量清单编制依据；

（1）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（2）招标工程范围、磋商文件、招标答疑纪要及可能发出的补充说明；

（3）省、市有关工程造价方面的法规、文件及国家现行施工及验收规范。

3.5 磋商文件提供了工程量清单，但该工程量清单中的工作内容子目的列项及各子目的工程量都不应理解为对合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义，提供该清单的目的是为投标人提供一个报价的共同基础、依据载体，并依次作为评标的基础。

3.6 响应人应按采购人提供的工程量清单自主报价，投标人不应在工程量清单中自行增加新

的项目或修改项目名称。

3.7 综合单价因工程量变更需调整时，按照以下办法确定：

3.7.1 设计变更引起新的工程量清单项目，其相应单价有承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

4、工程量清单

登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）
第一标段工程量清单

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		东华镇骆驼崖村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				
	500101004001	管道土方开挖；四类土；断面尺寸400*800	m3	38.4		
	500102004001	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸400*800；弃渣运距3Km	m3	57.6		
	500103001001	管道素土回填（管下面铺10cm软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离2Km	m3	96		
1.2		阀门井	座	1		
	500114001001	砖砌阀门井,（M10水泥砂浆，MU10实心砖，内壁20厚1:2水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	1		
2		洗井				
2.1		洗井		1		
	500114002001	空压机洗井，井深及技术标准详见设计图纸	m	13		
3		管道标志牌				
3.1		管道标志桩		1		
	500114001002	不锈钢标志桩，截面150*150、长80CM；每200m设一个，端部外漏30CM	个	1		
4		浆砌片石衬砌护管				
4.1		浆砌片石衬砌护管				
	500105003001	浆砌块石衬砌护管，M10砌	m3	63		

		筑砂浆				
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		配套水泵 200QJ10-60/4				
	500201034001	配套水泵 200QJ10-60/4	套	1		
二		东华镇券门村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1		管道基础工程				
	500101004002	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	38.4		
	500102004002	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	57.6		
	500103001002	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	96		
1.2		阀门井	座	1		
	500114001003	砖砌阀门井,（M10 水泥砂浆，MU10 实心砖，内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	1		
2		管材、管件安装工程				
2.1		管材				
	500114001004	63PE 管（PN1.6MPa）热熔连接,包含管件	m	50		
	500114001005	75PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	100		
3		管道标志牌				
3.1		管道标志桩		1		

	500114001007	不锈钢标志桩，截面150*150、长80CM；每200m设一个，端部外漏30CM	个	1		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		计量控制设施				
	500201034002	DN75排气阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034003	DN75闸阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034004	DN75水表（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
三		东华镇幽兰村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101004003	管道土方开挖；四类土；断面尺寸400*800	m3	64		
	500102004003	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸400*800；弃渣运距3Km	m3	96		
	500103001003	管道素土回填（管下面铺10cm软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离2Km	m3	160		
1.2		阀门井	座	1		
	500114001008	砖砌阀门井,（M10水泥砂浆，MU10实心砖，内壁20厚1:2水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	1		
2		重建浆砌石石墩				
2.1		重建浆砌石石墩				

	500105003002	重建浆砌石石墩，M10 砌筑砂浆	m3	1.25		
3		浆砌片石衬砌护管				
3.1		浆砌片石衬砌护管				
	500105003003	浆砌块石衬砌护管，M10 砌筑砂浆	m3	105		
4		管道标志牌				
4.1		管道标志桩		1		
	500114001009	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	1		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		泵房配电柜				
	500201022001	泵房配电柜，型号及技术参数详见设计图纸	套	1		
四		东华镇安窑村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				
	500101004004	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	192		
	500102004004	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	288		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段） 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001004	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	480		
1.2		阀门井	座	1		

	500114001011	砖砌阀门井,（M10 水泥砂浆，MU10 实心砖，内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	1		
2		管材、管件安装工程				
2.1		管材				
	500114001012	63PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	700		
4		管道标志牌				
4.1		管道标志桩		2		
	500114001015	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	2		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		计量控制设施				
	500201034005	DN63 排气阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034006	DN63 闸阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034007	DN63 水表（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
五		东华镇东金店				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				
	500101004005	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	19.2		
	500102004005	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	28.8		
	500103001005	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	48		

分类分项工程量清单

合同编号:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2		阀门井	座	1		
	500114001017	砖砌阀门井,（M10 水泥砂浆，MU10 实心砖，内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	1		
2		管材、管件安装工程				
2.1		管材				
	500114001018	50PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	150		
3		管道标志牌				
3.1		管道标志桩		2		
	500114001020	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	2		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		计量控制设施				
	500201034008	DN50 排气阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034009	DN50 闸阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
	500201034010	DN50 水表（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	1		
六		东华镇张楼村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				
	500101004006	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	35.84		
	500102004006	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	53.76		
	500103001006	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	89.6		
2		浆砌片石衬砌护管				

2.1		浆砌片石衬砌护管				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105003004	浆砌块石衬砌护管，M10 砌筑砂浆	m3	16.5		
3		管道标志牌				
3.1		管道标志桩		1		
	500114001021	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	1		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		配套水泵				
	500201034011	配套水泵 200QJ10-60/4	套	1		
	500201034012	配套水泵 200QJ10-90/6	套	1		
七		东华镇周庄村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				
1.1		管道基础工程				
	500101004007	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	121.6		
	500102004007	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	182.4		
	500103001007	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	304		
1.2		阀门井	座	4		
	500114001022	砖砌阀门井,（M10 水泥砂浆，MU10 实心砖，内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	4		

2		管材、管件安装工程				
2.1		管材				
	500114001023	50PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	640		
	500114001024	32PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	310		
3		支管破路敷管工程				
3.1		砼路面拆除、恢复	m	428		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段） 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109010001	砼路面拆除，拆除后弃渣外运 3Km	m2	171.2		
	500109010002	水泥土道路基层，40cm 厚	m2	171.2		
	500109010003	砼路面恢复，20cm 厚（C25 商品砼）	m2	171.2		
4		管道标志牌				
4.1		管道标志桩		7		
	500114001026	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	7		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		计量控制设施				
	500201034013	DN50 排气阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		
	500201034014	DN50 闸阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		
	500201034015	DN50 水表（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		
八		东华镇刘庄村				
（一）		建筑工程				
1		配水管网工程				

1.1		管道基础工程				
	500101004008	管道土方开挖；四类土；断面尺寸 400*800	m3	89.6		
	500102004008	管道石方开挖；沉积岩层；断面尺寸 400*800；弃渣运距 3Km	m3	134.4		
	500103001008	管道素土回填（管下面铺 10cm 软土）；压实度详见图纸设计；缺方外运距离 2Km	m3	224		
1.2		阀门井	座	4		
	500114001028	砖砌阀门井,（M10 水泥砂浆，MU10 实心砖，内壁 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面）；详见设计图纸及相关规范	座	4		
2		管材、管件安装工程				
2.1		管材				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段） 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001029	90PE 管（PN1.6MPa）热熔连接，包含管件	m	900		
3		支管破路敷管工程				
3.1		砼路面拆除、恢复	m	1200		
	500109010004	砼路面拆除，拆除后弃渣外运 3Km	m2	480		
	500109010005	水泥土道路基层，40cm 厚	m2	480		
	500109010006	砼路面恢复，20cm 厚（C25 商品砼）	m2	480		
4		浆砌片石衬砌护管				
4.1		浆砌片石衬砌护管				
	500105003005	浆砌块石衬砌护管，M10 砌筑砂浆	m3	231		
5		浆砌石挡墙				
5.1		浆砌石挡墙				

	500105003006	浆砌块石挡墙，M10 砌筑砂浆	m3	240		
6		管道标志牌				
6.1		管道标志桩		4		
	500114001031	不锈钢标志桩，截面 150*150、长 80CM；每 200m 设一个，端部外漏 30CM	个	4		
（二）		机电设备与安装工程				
1		计量控制设施				
1.1		计量控制设施				
	500201034016	DN90 排气阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		
	500201034017	DN90 闸阀（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		
	500201034018	DN90 水表（铸铁、法兰式，含安装附件）	套	4		

措施项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注

其他项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第一标段）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	招标人部分	136942.60	
1.1.1	不可预见费	32942.60	
1.1.2	工程分包和材料购置费		
1.1.3	安窑村维修 160m3 蓄水池 2 处	50000.00	
1.1.4	幽兰村、安窑村、周庄村维修管理房	6000.00	
1.1.5	幽兰村更换水泵电缆 1600 米	48000.00	
1.2	投标人部分		
1.2.1	总承包服务费		
1.2.2	其他		
	合计	136942.60	

登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）
第二标段工程量清单

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段）　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		管道土方开挖及回填				
	500101004001	管道土方开挖；四类土；断面尺寸及放坡详见设计图纸及规范要求	m3	9904		
	500102004001	管道石方开挖；风化、沉积岩层；断面尺寸及放坡详见设计图纸及规范要求;弃渣运距3Km	m3	2476		
	500103007001	管道下中粗砂基础；填筑厚度及压实度详见图纸设计	m3	640		
	500103007002	井周回填砂砾石；填筑厚度及压实度详见图纸设计	m3	390		
	500103001001	管道素土回填；缺方需外购；压实度详见图纸设计	m3	11350		
2		供水管道安装				
	500114001001	DN200球墨铸铁管铺设，橡胶密封圈承插连接（K9级，含防腐）；管材、管件应符合国家卫生质量标准；外露管道采用玻璃钢铝箔（2mm）外壳包封10cm厚橡塑保温材料进行保温处理；详见图纸设计及相关规范要求	m	3690		
3		闸阀井1				
	500114001002	砖砌闸阀井，MU20实心砖、M15水泥砂浆；直径1200、井深详见图纸设计及07MS101-2页14	座	1		
	500201034001	伸缩闸阀 DN200 SZ45X-16Q，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		

	500201034002	止推翼环短管（球墨铸铁）DN200，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034003	法兰盲板（球墨铸铁） DN200，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	1		
	500109001001	止推支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 132	个	1		
	500109001002	水平管堵支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 142	个	1		
3		闸阀井 2				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001003	砖砌闸阀井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1400、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 14	座	3		
	500201034004	伸缩闸阀 DN200 SZ45X-16Q，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		
	500201034005	止推翼环短管（球墨铸铁）DN200，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	3		
	500109001003	止推支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 132	个	3		
	500203012001	嵌入式水质测量装置 DN200，带远传功能，检测浊度、余氯、PH、电导率、水温，详见图纸设计	个	3		
4		排气阀井				
	500114001004	砖砌排气阀井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1200、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 52	座	7		
	500201034006	复合排气阀 DN80 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	7		

	500201034007	伸缩闸阀 DN80，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	7		
5		排泥阀井				
	500114001005	砖砌闸阀井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1200、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 14	座	6		
	500114001006	砖砌排泥湿井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1000、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 14	座	6		
	500201034008	伸缩闸阀 DN80 SZ45X-16Q，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	6		
	500201034009	排泥三通 DN80，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	6		
	500201034010	止推翼环短管（球墨铸铁）DN80，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	6		
	500109001004	止推支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 132	个	6		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001007	Ⅱ级承插口钢筋混凝土管，DN300、橡胶圈柔性接口；详见图纸设计及相关规范要求	m	30		
6		供水管道管件、支墩				
	500201034011	11.25 °承插弯管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	7		
	500109001005	11.25° 垂直向上弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 145	个	4		

	500109001006	11.25° 垂直向下弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 148	个	3		
	500201034012	22.5 °承插弯管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500109001007	22.5 °水平弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 139	个	1		
	500201034013	45 °承插弯管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	4		
	500109001008	45 °水平弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 138	个	4		
	500201034014	90 °承插弯管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	4		
	500109001009	90 °水平弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 137	个	4		
	500201034015	盘插短管 DN80 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	6		
	500201034016	盘插短管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		
	500201034017	承插单支盘三通 DN300×200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034018	承插盘三通 DN200×80 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	7		
	500201034019	盘承短管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段） 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500201034020	双盘短管 DN200　压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	2		
	500109001010	水平三通支墩（DN200）　C20商品砼，详见图纸设计及10S505页141	个	7		
8		其他				
	500114001008	涤纶防坠网，承受力≥150Kg；安装部位及固定节点具体做法详见图纸设计，且满足相关规范要求	套	17		
	500114001009	警示带铺设　宽400mm，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m	3690		
	500114001010	标志桩，安装部位及固定节点具体做法详见图纸设计，且满足相关规范要求	座	17		
	500109011001	混凝土道路破除，弃渣运距暂按5Km，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	100		
	500109011002	混凝土道路恢复，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	100		

措施项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注

其他项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	招标人部分	96795.75	
1.1.1	不可预见费	96795.75	
1.1.2	工程分包和材料购置费		
1.1.3	其他		
1.2	投标人部分		
1.2.1	总承包服务费		
1.2.2	其他		
	合计	96795.75	

登封市2021年农村供水灾后重建工程（东华镇）
第三标段工程量清单

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		管道土方开挖及回填				
	500101004001	管道土方开挖；四类土；断面尺寸及放坡详见设计图纸及规范要求	m3	1104		
	500102004001	管道石方开挖；风化、沉积岩层；断面尺寸及放坡详见设计图纸及规范要求；弃渣运距 3Km	m3	276		
	500103007001	管道下中粗砂基础；填筑厚度及压实度详见图纸设计	m3	174		
	500103007002	井周回填砂砾石；填筑厚度及压实度详见图纸设计	m3	180		
	500103001001	管道素土回填；缺方需外购；压实度详见图纸设计	m3	1026		
2		供水管道安装				
	500114001001	DN300 球墨铸铁管铺设，橡胶密封圈承插连接(K9 级，含防腐)；管材、管件应符合国家卫生质量标准；外露管道采用玻璃钢铝箔（2mm）外壳包封 10cm 厚橡塑保温材料进行保温处理；详见图纸设计及相关规范要求	m	620		
	500114001002	DN200 球墨铸铁管铺设，橡胶密封圈承插连接(K9 级，含防腐)；管材、管件应符合国家卫生质量标准；外露管道采用玻璃钢铝箔（2mm）外壳包封 10cm 厚橡塑保温材料进行保温处理；详见图纸设计及相关规范要求	m	40		
3		闸阀井				

	500114001003	砖砌闸阀井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1200、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 14	座	5		
	500201034001	伸缩闸阀 DN200 SZ45X-16Q，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	5		
	500201034002	止推翼环短管（球墨铸铁）DN200，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	5		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段）　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500201034003	法兰盲板（球墨铸铁） DN200，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	5		
	500109001001	止推支墩　C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 132	个	5		
	500109001002	水平管堵支墩　C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 142	个	5		
4		蝶阀井				
	500114001004	砖砌碟阀井，MU20 实心砖、M15 水泥砂浆；直径 1800、井深详见图纸设计及 07MS101-2 页 24	座	1		
	500201034004	伸缩碟阀 DN300 SD341X-16Q，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034005	止推翼环短管（球墨铸铁）DN300，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	1		
	500203012001	嵌入式水质测量装置 DN300，带远传功能，检测浊度、余氯、PH、电导率、水温，详见图纸设计	个	1		
	500109001003	止推支墩　C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 132	个	1		
5		流量计井				

	500114001005	钢筋混凝土水表井，3900×1800、井深详见图纸设计及07MS101-2页134	座	1		
	500203012002	电磁流量计 DN300，功能参数详见图纸设计	个	1		
	500201034006	伸缩器 DN300　压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034007	止推翼环短管（球墨铸铁）DN300，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034008	双法兰标定管（球墨铸铁）DN300，压力等级、管材、管件应符合国家卫生质量标准	个	1		
	500109001004	止推支墩　C20商品砼，详见图纸设计及10S505页132	个	1		
	500203012003	嵌入式水压测量装置 DN300，带远传功能，详见图纸设计	个	1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
6		排气阀井				
	500114001006	砖砌排气阀井，MU20实心砖、M15水泥砂浆；直径1200、井深详见图纸设计及07MS101-2页52	座	1		
	500201034009	复合排气阀 DN80　压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034010	伸缩闸阀 DN80，压力等级、阀门材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
7		供水管道管件、支墩				
	500201034011	45 °承插弯管 DN300　压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		

	500109001005	45 °水平弯管支墩 C20 商品砼，详见图纸设计及 10S505 页 138	个	3		
	500201034012	盘插短管 DN300 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	2		
	500201034013	盘插短管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		
	500201034014	承插单支盘三通 DN300×200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		
	500201034015	承插盘三通 DN300×80 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034016	承插双盘四通 DN300 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034017	盘承短管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	3		
	500201034018	盘承短管 DN300 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	2		
	500201034019	全承三通 DN300 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	1		
	500201034020	双盘大小头 DN300×200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	2		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段） 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500201034021	双盘短管 DN200 压力等级、材质详见图纸设计，符合国家卫生质量标准	个	7		

	500109001006	水平三通支墩（DN200） C20商品砼，详见图纸设计及10S505页141	个	1		
	500109001007	水平三通支墩（DN300） C20商品砼，详见图纸设计及10S505页141	个	3		
8		其他				
	500114001007	涤纶防坠网，承受力≥150Kg；安装部位及固定节点具体做法详见图纸设计，且满足相关规范要求	套	8		
	500114001008	警示带铺设 宽400mm，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m	660		
	500114001009	标志桩， 安装部位及固定节点具体做法详见图纸设计，且满足相关规范要求	座	2		
	500109007001	沥青道路破除，弃渣运距暂按5Km，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	800		
	500109007002	沥青道路恢复，沥青混凝土及水泥稳定材料运距暂按15Km，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	800		
	500109011001	混凝土道路破除，弃渣运距暂按5Km，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	100		
	500109011002	混凝土道路恢复，具体做法详见图纸设计且满足相关规范要求	m2	100		

措施项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注

其他项目清单

合同编号:

工程名称:登封市东华镇农村供水灾后重建工程项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	招标人部分	171300.75	
1.1.1	不可预见费	38300.75	
1.1.2	工程分包和材料购置费		
1.1.3	304 不锈钢蓄水池 100m3（含输水管道、三通、法兰、阀门及基础）	133000.00	
1.2	投标人部分		
1.2.1	总承包服务费		
1.2.2	其他		
	合计	171300.75	

第六章　竞争性磋商响应文件格式

_____（项目名称）第____标段

响 应 文 件

响应人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目　　录

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如需）

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）第___标段磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2．我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．_____（其他补充说明）。

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

_____年_____月_____日

（二）磋商函附录

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">_____项目第___标段</td></tr>
<tr><td>响应人</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>响应范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td></td><td>级别</td><td></td><td>编号</td><td></td></tr>
<tr><td>磋商报价</td><td colspan="3">（大写）</td><td colspan="2">（小写）</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="5">_____ 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>备 注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：附法定代表人身份证扫描件。

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（响应人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）第___标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：<u>至本项目结束</u>

代理人无转委托权。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

注：附委托代理人身份证、劳动合同、社保证明扫描件。

四、联合体协议书（如需）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）（第__标段）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1._____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____ 。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式____份，联合体成员各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 响应人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）项目负责人简历表

应附项目负责人身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证、社保证明扫描件，如有管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件。

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

八、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

<table>
<tr><td>响应人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td colspan="2">电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td></td><td colspan="2">网 址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技 工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：应附营业执照；企业资质证书；安全生产许可证扫描件。

（二）2020年度财务审计报告或银行资信证明

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
技术负责人	
项目描述	
备注	

（五）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；（提供近六个月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明）

（六）项目负责人无在建工程承诺书（书面承诺，格式自拟）

（七）近三年无重大违法活动及安全事故记录的声明

项目名称：_____

致：_____（采购人）：

_____（响应人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动及安全事故的记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

响应人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

（八）农民工工资发放承诺书

致：_____

若我单位在_____项目招标中有幸中标。为了切实维护农民工的合法权益，保证农民工工资按时足额支付，特做如下承诺：

1. 认真贯彻执行《保障农民工工资支付条例》，主动落实“一 金三制”制度，在项目开工前足额交纳农民工工资保证金，开设农民工工资专用账户，在农民工工资专户系统填报项目基本信息和农民工实名认证信息，由银行统一代发工资，确保农民工工资按时发放。

我方无条件接受人社部门、行业主管部门、财政部门、审计 部门监督，若发现“一金三制”制度未落实或落实不到位，愿意 承担相应违约和法律责任。

2. 对涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，我方承担相应刑事责 任。且甲方有权在支付工程款项时扣除我方的合同价款直接发放农民工工资。

3. 保证绝不出现因拖欠农民工工资，导致发生农民工堵门、堵路、上访、媒体曝光和其它有损贵方信誉形象的突发恶性事件； 或以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。

4. 若甲方发现以上任何一种情况，我方将自动撤出施工现 场，赔偿由此产生的经济损失，无条件接受甲方扣除剩余合同款项和中止合同，并对将我方列入失信黑名单无任何异议。

特此承诺。

中标单位：（单位公章）　　法定代表人：（签字）

身份证号：_____

年　　月　　日

（九）不违法分包、转包工程承诺书

致：_____

若我单位在_____项目招标中有幸中标。为了切实维护业主的合法权益，维护好当地建筑市场秩序，特做如下承诺：

1. 在此工程施工中，一定精心组织，确保工期和质量，保证 不违法分包、转包中标工程，并随时接受建设单位和有关监督部门的监督。

2. 若甲方发现我方出现违法分包、转包中标工程，我方将自动撤出施工现场，赔偿由此产生的经济损失，无条件接受甲方扣除剩余合同款项和中止合同，并对将我方列入失信黑名单无任何异议。

特此承诺。

中标单位：（单位公章）　　法定代表人：（签字）

身份证号：_____

年　月　日

（十）其他资料(响应人认为应附的其他资料）

附件 1：磋商承诺函

致_____（采购人）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次政府采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、响应人参加本次政府采购活动要求在近三年内响应人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）磋商有效期内，响应人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

响应人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

附件 2:招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____第____标段，采购编号：_____）政府采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件3：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果响应人不是中小型及微型企业，本声明函则无需填写。）

附件4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附件 5：

登封市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与登封市政府采购活动！

政府采购合同融资是登封市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购[2018]4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可以郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。