（五）投标报价表

单位：元人民币

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
一、库体部分									
1	保鲜库板	100mm 厚双面彩钢聚酯板，40kg/m3	新乡	誉达	m²	2428	154	373912.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
2	冷冻库板	150mm 厚双面彩钢聚酯板，40kg/m3	新乡	誉达	m²	1291	197	254327.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
3	冷库门	2500mm*1500mm	新乡	誉达	套	12	3580	42960.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
4	冷冻库保温底板	150mm 厚 XPS 保温板，带双层防潮薄膜	郑州	原鹏	m³	74	495	36630.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
5	保鲜库保温底板	100mm 厚 XPS 保温板，带双层防潮薄膜	郑州	原鹏	m³	110	495	54450.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

6	包角折弯件	彩钢内外包角	新乡	誉达	㎡	3596	1.9	6832.40	交货地点：招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
7	自喷密封料	自喷密封料，板缝现场发泡	北京	德纳思	瓶	2440	11	26840.00	交货地点：招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
8	冷冻库钢材库体支撑	1.钢材库体支撑、吊装采用 50*100*2mm 镀锌方管 2.立柱、横撑间距<1 排，支架之间相互连接	山东	华宇	t	5	4495	22475.00	交货地点：招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
9	保鲜库钢材库体支撑	1.钢材库体支撑、吊装采用 50*100*2mm 镀锌方管 2.立柱、横撑间距<5m，立柱 2 排，支架之间相互连接	山东	华宇	t	5.854	4495	26313.73	交货地点：招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
二、制冷及电气系统									
1	1 号制冷机组（冷冻库）	1.敞开式低温压缩机组，风量 4*4800m3/h，风冷； 2.4SLV-200 制冷机； 3.FNH4-180-6*24 风冷冷凝机。	沈阳	谷轮	台	5	58000	290000.00	交货地点：招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

2	Φ32 经排	1.低压管道 铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 30mm 以内	新乡	誉达	m	2100	45.8	96180.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
3	2 号制冷机组（保鲜库）	1.敞开式中温压缩机组，风量 4*4800m3/h，风冷； 2.S1500-TWM 制冷机 3.FNH4-180-6*24 风冷冷凝机	沈阳	谷轮	台	4	42000	168000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
4	2 号保鲜库蒸发器	DD160	上海	飞昱	台	4	7800	31200.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
5	3 号保鲜库机组	1.敞开式中温压缩机组，风量 4*4800m3/h，风冷； 2.S1500-TWM 制冷机 3.FNH4-180-*24 风冷冷凝机	沈阳	谷轮	台	5	42000	210000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
6	3 号保鲜库蒸发器	DD160	上海	飞昱	台	5	7800	39000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
7	膨胀阀	TX2,TGEX6	江苏	丹佛斯	套	62	530	32860.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

8	球阀	φ10	浙江	鸿森	套	40	105	4200.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
9	球阀	φ22	浙江	鸿森	套	40	130	5200.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
10	球阀	φ25	浙江	鸿森	套	10	205	2050.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
11	化霜阀	DN22	浙江	鸿森	套	40	336	13440.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
12	单向阀	NRV12S	浙江	鸿森	套	40	165	6600.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
13	过滤器	&10	浙江	鸿森	套	40	154	6160.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
14	冷媒铜管	&6*0.6	山东	采山	m	150	12.1	1815.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

15	冷媒铜管	&10*0.6	山东	采山	m	180	32.3	5814.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
16	冷媒铜管	&12*0.75	山东	采山	m	160	41.2	6592.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
17	冷媒铜管	&16*1.0	山东	采山	m	170	50.3	8551.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
18	冷媒铜管	&22*1.0	山东	采山	m	280	98.5	27580.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
19	无缝钢管	DN25	安阳	安钢	m	330	19.2	6336.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
20	无缝钢管	DN32	安阳	安钢	m	320	25.8	8256.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
21	无缝钢管	DN45	安阳	安钢	m	280	40.1	11228.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试

29	电线	WDZB-BYJ-16m m²	郑州	三厂	m	500	14	7000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
30	电线	信号线 6*0.75	郑州	三厂	m	1400	3.8	5320.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
31	库灯	LED	广东	欧普	套	72	135	9720.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
32	电力电缆（电源至冷库）	1.VLV22 0.6/1KV 3*50+1*16mm2 铝芯塑力铠装电缆	郑州	三厂	m	700	50	35000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
33	制冷机组防护罩	制冷机组防护罩（5*5 角钢骨架，彩钢瓦顶棚）	安阳	安钢	套	14	1150	16100.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
三、变压器（箱式变电站 500KVA）									
1	箱式变电站 500KVA	1.500KVA 箱式变电站：含箱体、高压配电箱、低压配电箱、进、出线及土建、安装等	洛阳	三欧	座	1	157600	157600.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

22	制冷剂	R22	浙江	冰龙	kg	660	37.5	24750.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
23	冷冻油	3GS	浙江	冰龙	升	70	97.6	6832.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
24	管道保温	橡塑保温材料	河北	华美	m3	25	1250	31250.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
25	管道支架	3*3 角铁	安阳	安钢	t	0.8	4495	3596.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
26	冷库控制箱	全自动控制	江苏	英之力	台	14	1790	25060.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
27	电线	WDZB-BYJ-2.5mm2	郑州	三厂	m	1700	1.85	3145.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
28	电线	WDZB-BYJ-6m m²	郑州	三厂	m	900	4.9	4410.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试

	货架上面铁皮制作安装	货架上面为800×2000×0.8mm镀锌铁皮	武汉	武钢	组	270	138	37260.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
2号库房保鲜库（2座，每座42组货架）									
1	货架制作安装	1、立柱、货架两侧为50×100×3.5mm镀锌方管；门架、货架横撑为40×60×2.0mm镀锌方管；	山东	华宇	t	6.85	5200	35620.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
2	货架上面铁皮制作安装	货架上面为800×2000×0.8mm镀锌铁皮	武汉	武钢	组	252	138	34776.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
3号库房保鲜库（5座，每座18组货架，其中1座26组）									
1	货架制作安装	1、立柱、货架两侧为50×100×3.5mm镀锌方管；门架、货架横撑为40×60×2.0mm镀锌方管；	山东	华宇	t	11.5	5200	59800.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
2	货架上面铁皮制作安装	货架上面为800×2000×0.8mm镀锌铁皮	武汉	武钢	组	294	138	40572.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90日历天内完成供货及安装调试
安装及调试费								68880.00	/
其他								0.00	/
投标总价（大写）：贰佰捌拾捌万柒仟玖佰叁拾贰元玖角叁分　　人民币 小写：￥2887932.93元									

2	实验、报装	含电业部门专业设计、报装、施工、实验、验收入网等	登封	电业局	项	1	97500	97500.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
3	冰箱部分	含熔断开关、入箱线路及施工等	上海	人民	项	1	21000	21000.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
四、冷库地面硬化（土建）									
1	细石混凝土楼地面	15cm 厚，C25 商品混凝土	登封	嵩峰	m2	1594.6	118	188162.80	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
2	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋 HRB400 以内 直径 12mm	安阳	安钢	t	17.7	5310	93987.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
3	冷库门口坡道	商品混凝土 C25	登封	嵩峰	m3	10	539	5390.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试
五、冷库货架									
1 号库房冷冻库（5 座，每座 18 组货架）									
1	货架制作安装	1、立柱、货架两侧为 50×100×3.5mm 镀锌方管；门架、货架横撑为 40×60×2.0mm 镀锌方管；	山东	华宇	t	9.5	5200	49400.00	交货地点:招标人指定地点 交货时间：90 日历天内完成供货及安装调试