五、报价明细表

序号	分项名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	破碎机	台	1	45000	45000	强华 SP-3 型鄂式破碎机，电机额度功率 22W，产量 5T/H，整机质保 3 年
2	雷蒙磨机	台	1	50000	50000	强华 DY-88 型雷蒙磨粉机，产量 1.2T/H，带全套辅材，含安装整机质保 3 年
3	球磨机 1	台	1	55000	55000	非标产品，该设备需根据现场情况现场制作设计制作安装，基本参数为装载量 2.2T/次，筒体有限容积为 6.5 立方，筒体内衬为高强度硅石头，厚度 42MM，机架结构采用槽钢材质，并做防腐处理。控制系统加入网络连接模块，可实现线上远程操控。整机质保 3 年。
4	球磨机 2	台	1	20000	20000	非标产品，该设备需根据现场情况现场制作设计制作安装，基本参数为装载量 0.6T/次，筒体有限容积为 1.5 立方，筒体内衬为高强度硅石头，厚度 40MM，机架结构采用槽钢材质，并做防腐处理。控制系统加入网络连接模块，可实现线上远程操控。整机质保 3 年。
5	粉料磁选系统	套	1	9000	9000	强华 CH2007 型干式粉料磁选机，三层分级除铁，一体式不锈钢工作面，每层含 3 跟强力除铁棒，整机质保 3 年。
6	电磁浆料除铁机	台	1	26000	26000	佛斯 JL4 型湿式电磁除铁器，额度磁场 160000GS，处理能力 10T/H，整机质保 3 年。
7	全自动隔膜压榨滤泥机系统	套	1	70000	70000	小施 725 型全自动液压榨滤泥机，由压滤机机柱塞泵组成，榨板数量 40 块，产能 600KG/次，压滤机电机功率 2KW，柱塞泵产能 6 立方，电机功率 8KW，扬程 5M，机身为高强度钢

						材，做 3 遍防腐防锈处理。整机质保 3 年。
8	真空练泥机	台	1	50000	50000	小施 1.5T 型三轴精密真空练泥机，产量 600Kg/H，主机功率 5KW，出泥规格 160mm，机架为钢材质，整机质保 3 年，带 1.5M 长*0.3M 宽*0.6M 高切泥台一个。
9	装载机	台	1	55000	55000	鲁工 T930 型柴油装载机，铲宽 1.8M，举升高度 3m，轮胎式四轮驱动，最大载重 2.2T，最大功率 55KW。质保 2 年。
10	拉坯机	台	10	2800	28000	小施牌 LP28 型拉坯机，电机功率 380W，钢制机身，铝型质转盘，脚踏无极调试器，配一个储水器和一个重竹制工作凳，整机质保 3 年。
11	工作台	个	10	2000	20000	非标产品，需现场制作，规格参数为长 1M*宽 0.6M*高 0.6M，工作台台面为 1mm 厚不锈钢材质，台身为 2mm 厚方管，含一个带靠背的竹制工作凳，质保 3 年。
12	真空泵注浆系统	套	1	80000	80000	非标产品，现场制作，该套系统由多个分设备组成：1、快速打浆桶 2 个，桶体尺寸：1.2x1.2 米，电机功率：5Kw，无极调速，筒体材质为 304 不锈钢；2、高频振动筛 1 个 筛网直径：600mm，2 层筛网，筛网目数：120 目，电机功率：0.75Kw，可过滤量： 2.2 立方/小时；3、不锈钢除铁槽 2 个 长度：1200mm，宽 2000mm，磁棒 10 根 磁力强度 10000Gs；4、慢速搅拌桶 1 个 桶体尺寸：1.2x1.2 米，容积：3 吨/ 次，电机功率：1.1Kw/6，材质：304 不锈钢；5、真空注浆脱泡桶 1 个 桶体尺寸：800x900，有效容积：2 吨 /次，电机功率：0.55Kw，摆线针轮减速 机，真空泵功率》26Kw，一体式水循环结构；6、6 台高压注浆架，

						台面为不锈钢材质，注浆台尺寸为 7000x1000x1750mm，中间含有弧度为 30CM 的导流槽。7 铝合金材质泥浆气动隔膜泵 3 个，自吸高度 8M，最大扬程 30m，8 变频螺旋式空气压缩机 额定功率 20KW，排气量 3.2 立方/min,排气压力 0.8MPA。本系统质保 5 年。
13	滚压机 1	台	2	35000	70000	小施牌 Tc-400 滚压机，主要应用于杯型压制，可压杯型高度 50-200MM。滚头平移量：0-50mm，电机功率：3.5KW，最大产能 12 件/min； 2、Tc-401 滚压机主要应用于盘型压制可压盘型直径 50-600MM，滚头平移量：0- 60mm，电机功率：5KW，最大产能 8 件/min。整机质保 3 年。
14	滚压机 2	台	2	26000	52000	小施牌 TC-500 大直立滚压机，应用于酒坛，花盆等产品，滚头可调节，带减震弹簧，平移量 0-600mm，电机功率 5KW，最大产量 8 件/分. 2、小施牌大直立滚压机应用于大酒坛，大花盆制作等异形件的滚压成型，最大平移量 20CM，带减震弹簧，电机功率 8KW，最大产量 3 件/分。该机送货后提供使用指导。质保 3 年。
15	手动叉车	台	1	1200	1200	诺力 DFE 型 2 吨手动叉车，货叉内宽 550mm，外壳 250mm,最高高度 195mm。质保 3 年。
16	喷釉台	个	3	4800	14400	小施 TPY-1 型自动喷釉台，水帘式除尘,自带除尘排风系统，电机功率 150w,铝合金材质转盘。质保 3 年。
17	激光雕刻机	台	1	65000	65000	正科紫外激光 10W 打标机，恒瑞丰激光器，功率为 10W，双红光全自动定焦系统，激光频率:1KHZ-200KHZ 连续可调,定位精度+-0.01mm，最大线宽 0.1mm,最小字符:0.15mm，打标区域:150*150mm,最大雕刻

						深度 6mm，高速扫描振镜。系统提供软件兼容 CAD,CDR 等各类通用设计软件，智能恒温冷水系统，最大 64 小时不间断持续工作，一体式机身设计，机身加厚板材，环保喷漆工艺。整机质保三年。提供一人次包教会使用。
18	笔记本电脑	台	1	8000	8000	联想昭阳 K4e i7-1165G7/8G/2T/14 寸/4G 独显/原厂 W10 操作系统　整机三年质保
19	台式电脑	台	1	6000	6000	联想启天 M430 I5 10500/8G/2T/4G 独显/21.5 寸/原厂 W10 操作系统　整机三年质保
20	全自动燃气窑炉	个	1	310000	310000	非标产品，因设备特殊性及技术要求，该设备需现场组装完成，设备主要组成材料为，高温耐火材料，进口高温耐火棉，保温厚度 360cm,不锈钢外立面，单窑车，操控系统采用自动化软件控制（不含电脑），六点温控点，使窑内温差达到+_1C，装载容积：长 2 米*宽 1.44 米*高 1.2 米=3.45M3 炉膛容积：长 2.98 米*宽 1.65 米*高 1.2 米=5.9M3 。交付后，厂家派驻 2 名技术人员进行 60 天使用培训，进行试验烧制 3 次以上，直至使用正常方交付使用，期间费用由厂家承担，对使用人员进行操作培训。质保 5 年。
21	燃气窑炉	个	1	65000	65000	非标产品，因设备特殊性及技术要求，该设备需现场组装完成，设备主要组成材料为，高温耐火材料，进口高温耐火棉，装载容积：长 1.92 米*宽 1 米*高 1.1 米=2.1M3， 炉膛容积：长 2.08 米*宽 1.54 米*高 1.1 米=3.5M3。 交付后，厂家派驻 2 名技术人员进行 60 天使用培训，进行试

						验烧制 3 次以上，直至使用正常方交付使用，期间费用由厂家承担，对使用人员进行操作培训。质保 5 年。
22	电窑炉（电炉丝）	个	1	50000	50000	非标产品，因设备特殊性及技术要求，该设备需现场组装完成，设备主要组成材料为，高温耐火材料，进口高温耐火棉，炉膛容积：长 2.08 米*宽 1.54 米*高 1.1 米=3.5M3，装载容积为 1 立方米，2 个温控测温点，进口 KRE 高温电炉丝，三面布局。交付后，厂家派驻 2 名技术人员进行 60 天使用培训，进行试验烧制 3 次以上，直至使用正常方交付使用，期间费用由厂家承担，对使用人员进行操作培训。质保 5 年。
23	燃气窑炉（带投柴口）	个	1	45000	45000	非标产品，因设备特殊性及技术要求，该设备需现场组装完成，设备主要组成材料为，高温耐火材料，进口高温耐火棉，炉膛容积：长 1.54 米*宽 1 米*高 1 米=1.54M3，装载容积 0.5 立方米，1 个温控测温点。厂家派驻 2 名技术人员进行 60 天使用培训，进行试验烧制 3 次以上，直至使用正常方交付使用，期间费用由厂家承担，对使用人员进行操作培训。质保 5 年。
24	燃气窑炉	个	1	35000	35000	非标产品，因设备特殊性及技术要求，该设备需现场组装完成，设备主要组成材料为，高温耐火材料，进口高温耐火棉，炉膛容积：长 1.2 米*宽 1 米*高 1 米=1.2 立方米，装载容积 0.5 立方米，1 个温控测温点。厂家派驻技术人员进行 60 天使用培训，进行试验烧制 3 次以上，直至使用正常方交付使用，期间费用由厂家承担，对使用人员进行操作培训。质保 5 年。

25	烧窑具收纳车	台	2	1000	2000	非标产品，现场制作，钢制结构，长 1.2M*宽 0.5M*高 0.6M，带进口实心胶轮。质保三年，质保三年。
26	装窑梯	个	1	500	500	好太太牌加厚铝合金材质可折叠五步梯，梯子高 2 米，打开后最大垂直离地高度 1.3 米，质保三年。
27	碳化硅棚板	块	260	200	52000	古艺陶 NV 型耐火碳化硅板，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，尺寸长 480mm*宽 500mm*厚 12mm，质保三年。
28	碳化硅棚板	块	100	180	18000	古艺陶 NV 型火碳化硅板，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，尺寸长 370mm*宽 520mm*厚 12mm，质保三年。
29	碳化硅支柱	个	100	10	1000	古艺陶 NV 型耐火碳化硅支柱，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，高度 100mm，质保三年。
30	碳化硅支柱	个	100	7	700	古艺陶 NV 型耐火碳化硅支柱，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，高度 150mm，质保三年。
31	碳化硅支柱	个	100	8	800	古艺陶 NV 型耐火碳化硅支柱，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，高度 180mm，质保三年。
32	碳化硅支柱	个	100	10	1000	古艺陶 NV 型耐火碳化硅支柱，可耐高温 1400 度，高强度，高硬度，高度 200mm，质保三年。
33	磨底机	台	2	1500	3000	小施 NV100 型摩底机，机器交流电机可调速，，功率 550W，含精密卡钳，应用于茶壶茶杯专用磨底，整口，整机质保 3 年。质保三年。
34	推车	辆	15	1000	15000	非标产品，现场定制，长 2 米*宽 0.85M*高 1.2M，架体采用 2mm 厚镀锌管材质，2 层结构，上层可打开设计，带进口耐磨实心轮，刷漆防锈。质保三年
35	架子	个	50	900	45000	非标产品，现场定制，长 2 米*宽 1M*高 2M，架体采用 2mm 厚镀锌管材质，10 层结构，每层配承重木板，进行刷漆防锈处理。质保三年。
36	升降货梯	个	1	51000	51000	非标产品，现场制作，封闭式

					液压升降机，额定载重 3T，台面尺寸 3 米*3 米，最大提升高度 10 米，前后封闭式轿厢设计，高强度型钢焊接，整机喷防腐漆。整机质保三年。
合计报价	大写：	壹佰肆拾壹万玖仟陆佰元整		小写：	1419600 元

备注：

1、响应人应对上述内容进行填报，如某项要求无报价，请在表格空白处填写“无”的字样；

2、报价应以人民币报价，精确到小数点后两位；

3、报价应包含运输、安装、税金等所有费用；

4、此表可扩充。

响应人：　　（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

日期：2022 年 5 月 3 日